

Cortês, 6 de novembro de 2023

APL: 009/2023

À (AO)  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
NESTA



REF.: ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROPOSTA DE PREÇO

Conforme solicitado, encaminhamos para vosso conhecimento análise da qualificação técnicas do certame:

1. PROCESSO:  
Processo Licitatório 042/2023, sob a modalidade de Tomada de Preços Nº 005/2023
2. ABERTURA:  
06/11/2023 às 09:00h.
3. OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
4. PARTICIPANTE(S):  
Foi(ram) credenciada(s) após análise dos documentos de habilitação, para participação no certame a(s) seguinte(s) empresa(s):

No	EMPRESA	CNPJ
1	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	36.376.673/0001-98
2	AJP ENGENHARIA LTDA	08.978.001/0001-17

5. DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S):  
Quanto a(s) proposta(s) apresentada(s), identificamos:

No	EMPRESA	COMENTÁRIOS
1	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	<ul style="list-style-type: none"><li>• NÃO APRESENTOU QUALQUER REDUÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE DO CERTAME</li></ul>
2	AJP ENGENHARIA LTDA	<ul style="list-style-type: none"><li>• APRESENTOU UMA REDUÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE DO CERTAME DE R\$ 1.569,90, CORRESPONDENDO A UM DESÁGIO DE 0,30%</li></ul>

6. MENOR PREÇO :  
A Empresa AJP ENGENHARIA LTDA apresentou uma redução financeira em relação ao orçamento base do certame de R\$ 1.569,90, correspondendo a uma redução, em termos percentuais, de 0,30%, portanto, a proposta mais vantajosa para contratação, tendo em vista que foi elaborada em conformidade ao estabelecido em edital.



GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**



7. OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:

---

8. ANEXOS

- Quadro Resumo : - ANEXO I
- Análise de preços da(s) empresa(s) :
  - ✓ AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANEXO II
  - ✓ AJP ENGENHARIA LTDA - ANEXO III

Atenciosamente,

HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital  
GRIZZI:34995676449 por HENRIQUE MOREIRA  
GRIZZI:34995676449

Henrique Moreira Grizzi  
Engenheiro Civil  
Crea: 14.671-D/PE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.		
PROCESSO	042/2023	MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS 005/2023
ABERTURA	segunda-feira, 6 de novembro de 2023	HORA	09:00 H
MENOR PREÇO	AJP ENGENHARIA LTDA		
VALOR	R\$ 523.427,63		

## ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO

### QUADRO RESUMO - ANEXO I

Nº	EMPRESAS PARTICIPANTES	PREÇOS EM REAL ( R\$ )		REDUÇÃO OBTIDA		MENOR PREÇO
		PROPONENTE	REFERÊNCIA	EM R\$	EM %	
1	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	523.427,63	523.427,63	0,00	0,00%	
2	AJP ENGENHARIA LTDA	521.857,73	523.427,63	1.569,90	0,30%	◀

▶ A EMPRESA AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA, NÃO APRESENTOU QUALQUER REDUÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE DO CERTAME.

▶ A EMPRESA AJP ENGENHARIA LTDA, APRESENTOU UMA REDUÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE DO CERTAME DE R\$ 1.569,90, CORRESPONDENDO A UM DESÁGIO DE 0,30%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRТИCO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR	R\$ 523.427,63

### ANEXO II - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					38.510,16		38.510,16	-	0,00%	
1.1	COMPOSIÇÃO	CP 06	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	8,00	433,07	3.464,56	433,07	3.464,56	-	--
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	284,00	123,40	35.045,60	123,40	35.045,60	-	--
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					9.403,06		9.403,06	-	0,00%	
2.1	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	7,23	667,15	4.823,49	667,15	4.823,49	-	--
2.2	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,84	304,59	865,03	304,59	865,03	-	--
2.3	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	16,55	61,63	1.019,97	61,63	1.019,97	-	--
2.4	COMPOSIÇÃO	CP 01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	19,61	34,58	678,11	34,58	678,11	-	--
2.5	COMPOSIÇÃO	CP 02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M²	0,68	266,32	181,09	266,32	181,09	-	--
2.6	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	39,31	11,09	435,94	11,09	435,94	-	--
2.7	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MPXKM	393,10	3,56	1.399,43	3,56	1.399,43	-	--
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					190.468,34		190.468,34	-	0,00%	
3.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	39,10	108,69	4.249,77	108,69	4.249,77	-	--
3.2	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	50,83	9,08	461,53	9,08	461,53	-	--
3.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MPXKM	50,83	3,56	180,95	3,56	180,95	-	--
3.4	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M²	0,60	971,93	583,15	971,93	583,15	-	--





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR	R\$ 523.427,63

### ANEXO II - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
3.5	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	31,80	169,17	5.379,60	169,17	5.379,60	-	--
3.6	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	162,08	224,35	36.362,64	224,35	36.362,64	-	--
3.7	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	134,30	174,05	23.374,91	174,05	23.374,91	-	--
3.8	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.026,02	14,42	29.215,20	14,42	29.215,20	-	--
3.9	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	591,83	18,99	11.238,85	18,99	11.238,85	-	--
3.10	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	259,78	19,93	5.177,41	19,93	5.177,41	-	--
3.11	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/201	KG	43,60	16,96	739,45	16,96	739,45	-	--
3.12	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,40	18,75	1.770,00	18,75	1.770,00	-	--
3.13	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	17,56	1.282,25	22.516,31	1.282,25	22.516,31	-	--
3.14	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	21,46	919,13	19.724,52	919,13	19.724,52	-	--
3.15	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	21,46	45,62	979,00	45,62	979,00	-	--
3.16	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	205,10	139,03	28.515,05	139,03	28.515,05	-	--





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR	R\$ 523.427,63

### ANEXO II - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
4.0	REVESTIMENTO					118.041,71		118.041,71	-	0,00%	
4.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	410,20	9,04	3.708,20	9,04	3.708,20	-	--
4.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	410,20	70,64	28.976,52	70,64	28.976,52	-	--
4.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	24,17	19,22	464,54	19,22	464,54	-	--
4.4	COMPOSIÇÃO	CP 03	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	509,68	136,03	69.331,77	136,03	69.331,77	-	--
4.5	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M²	73,50	211,71	15.560,68	211,71	15.560,68	-	--
5.0	COBERTA					28.693,04		28.693,04	-	0,00%	
5.1	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	8,00	777,16	6.217,28	777,16	6.217,28	-	--
5.2	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	141,54	90,32	12.783,89	90,32	12.783,89	-	--
5.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	141,54	62,20	8.803,78	62,20	8.803,78	-	--
5.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,00	227,97	683,91	227,97	683,91	-	--
5.5	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,00	34,03	204,18	34,03	204,18	-	--
6.0	ESQUADRIA					32.565,44		32.565,44	-	0,00%	
6.1	SINAPI	100669	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	16,96	409,09	6.938,16	409,09	6.938,16	-	--





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR	R\$ 523.427,63

### ANEXO II - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
6.2	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4 ". AF_04/2019	M²	38,74	661,52	25.627,28	661,52	25.627,28	-	—
7.0	ACESSIBILIDADE						16.324,46		16.324,46	-	0,00%
7.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,76	92,98	907,48	92,98	907,48	-	—
7.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	3,20	74,54	238,52	74,54	238,52	-	—
7.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,80	49,24	1.418,11	49,24	1.418,11	-	—
7.4	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	61,20	78,40	4.798,08	78,40	4.798,08	-	—
7.5	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	31,20	144,01	4.493,11	144,01	4.493,11	-	—
7.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	6,08	735,06	4.469,16	735,06	4.469,16	-	—
8.0	SINALIZAÇÃO						2.757,41		2.757,41	-	0,00%
8.1	COMPOSIÇÃO	CP 04	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	M²	82,88	33,27	2.757,41	33,27	2.757,41	-	—
9.0	PISO / CALÇADA						16.907,91		16.907,91	-	0,00%
9.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	190,00	28,25	5.367,50	28,25	5.367,50	-	—
9.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	9,50	1.214,78	11.540,41	1.214,78	11.540,41	-	—
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS						12.285,44		12.285,44	-	0,00%
10.1	SINAPI	00039391-J	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA. 50 W	UND	24,00	56,31	1.351,44	56,31	1.351,44	-	—
10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	5,62	3.372,00	5,62	3.372,00	-	—
10.3	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	37,81	7.562,00	37,81	7.562,00	-	—





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR	R\$ 523.427,63

### ANEXO II - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
11.0	ARBORIZAÇÃO					9.631,67		9.631,67		-	0,00%
11.1	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	30,00	276,79	8.303,70	276,79	8.303,70	-	--
11.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	61,00	21,77	1.327,97	21,77	1.327,97	-	--
12.0	LETREIRO					42.680,24		42.680,24		-	0,00%
12.1	COMPOSIÇÃO	CP 05	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	59,95	217,52	13.040,32	217,52	13.040,32	-	--
12.2	COTAÇÃO	COT	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LETRAS EM ACM NA COR BRANCO NEVE, MEDINDO 1,50 M X 0,80 M X 0,50 M. ESTRUTURA INTERNA EM TUBOS DE 2" NA CHAPA DE 14 COM BASE PARA FIXAÇÃO TIPO " PÉ DE GALINHA" E CORAÇÃO EM ACM VERMELHO, MEDINDO 1,70 M X 1,30 M X 0,50 M. ESTRUTUR	UND	1,00	29.639,92	29.639,92	29.639,92	29.639,92	-	--
13.0	DIVERSOS					5.158,75		5.158,75		-	0,00%
13.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	50,00	68,59	3.429,50	68,59	3.429,50	-	--
13.2	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	10,00	73,43	734,30	73,43	734,30	-	--
13.3	SINAPI	00010848-I	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00	994,95	994,95	994,95	994,95	-	--
<b>TOTALIZAÇÃO:</b>							<b>523.427,63</b>		<b>523.427,63</b>	-	--

#### COMENTÁRIOS

► A EMPRESA AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA, NÃO APRESENTOU QUALQUER REDUÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE DO CERTAME.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AJP ENGENHARIA LTDA
VALOR	R\$ 521.857,73

### ANEXO III - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AJP ENGENHARIA LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL (R\$)				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					38.510,16		38.509,68	-0,48	0,00%	
1.1	COMPOSIÇÃO	CP 06	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	8,00	433,07	3.464,56	433,01	3.464,08	-0,48	-0,01%
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	284,00	123,40	35.045,60	123,40	35.045,60	-	--
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					9.403,06		9.355,13	-47,93	-0,51%	
2.1	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	7,23	667,15	4.823,49	667,15	4.823,49	-	--
2.2	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,84	304,59	865,03	304,49	864,75	-0,28	-0,03%
2.3	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	16,55	61,63	1.019,97	61,61	1.019,65	-0,32	-0,03%
2.4	COMPOSIÇÃO	CP 01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	19,61	34,58	678,11	34,56	677,72	-0,39	-0,06%
2.5	COMPOSIÇÃO	CP 02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M²	0,68	266,32	181,09	255,64	173,84	-7,25	-4,00%
2.6	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	39,31	11,09	435,94	11,08	435,55	-0,39	-0,09%
2.7	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	393,10	3,56	1.399,43	3,46	1.360,13	-39,30	-2,81%
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					190.468,34		189.725,46	-742,88	-0,39%	
3.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M³	39,10	108,69	4.249,77	108,68	4.249,39	-0,38	-0,01%
3.2	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	50,83	9,08	461,53	9,08	461,54	-	--
3.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	50,83	3,56	180,95	3,46	175,87	-5,08	-2,81%
3.4	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M²	0,60	971,93	583,15	971,68	582,01	-0,14	-0,02%





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AJP ENGENHARIA LTDA
VALOR	R\$ 521.857,73

### ANEXO III - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AJP ENGENHARIA LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
3.5	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	31,80	169,17	5.379,60	167,69	5.332,54	-47,06	-0,87%
3.6	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	162,08	224,35	36.362,64	224,30	36.354,54	-8,10	-0,02%
3.7	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	134,30	174,05	23.374,91	174,05	23.374,92	0,01	—
3.8	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.026,02	14,42	29.215,20	14,41	29.194,95	-20,25	-0,07%
3.9	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	591,83	18,99	11.238,85	18,96	11.221,10	-17,75	-0,16%
3.10	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	259,78	19,93	5.177,41	19,91	5.172,22	-5,19	-0,10%
3.11	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/201	KG	43,60	16,96	739,45	16,93	738,15	-1,30	-0,18%
3.12	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,40	18,75	1.770,00	17,58	1.659,55	-110,45	-6,24%
3.13	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	17,56	1.282,25	22.516,31	1.281,83	22.508,93	-7,38	-0,03%
3.14	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	21,46	919,13	19.724,52	897,28	19.255,63	-468,89	-2,38%
3.15	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	21,46	45,62	979,00	44,68	958,83	-20,17	-2,06%
3.16	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	205,10	139,03	28.515,05	138,88	28.484,29	-30,76	-0,11%





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AJP ENGENHARIA LTDA
VALOR	R\$ 521.857,73

### ANEXO III - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AJP ENGENHARIA LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
4.0	REVESTIMENTO					118.041,71		117.922,44	-119,27	-0,10%	
4.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	410,20	9,04	3.708,20	9,00	3.691,80	-16,40	-0,44%
4.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	410,20	70,64	28.976,52	70,43	28.890,39	-86,13	-0,30%
4.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	24,17	19,22	464,54	19,19	463,82	-0,72	-0,15%
4.4	COMPOSIÇÃO	CP 03	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	509,68	136,03	69.331,77	136,00	69.316,48	-15,29	-0,02%
4.5	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M²	73,50	211,71	15.560,68	211,70	15.559,95	-0,73	—
5.0	COBERTA					28.693,04		28.206,83	-486,21	-1,69%	
5.1	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	8,00	777,16	6.217,28	716,80	5.734,40	-482,88	-7,77%
5.2	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	141,54	90,32	12.783,89	90,32	12.783,89	-	—
5.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	141,54	62,20	8.803,78	62,18	8.800,96	-2,82	-0,03%
5.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,00	227,97	683,91	227,90	683,70	-0,21	-0,03%
5.5	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,00	34,03	204,18	33,98	203,88	-0,30	-0,15%
6.0	ESQUADRIA					32.565,44		32.508,45	-56,99	-0,18%	
6.1	SINAPI	100669	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	16,96	409,09	6.938,16	405,82	6.882,71	-55,45	-0,80%





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AJP ENGENHARIA LTDA
VALOR	R\$ 521.857,73

### ANEXO III - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AJP ENGENHARIA LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL ( R\$ )				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
6.2	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4 ". AF_04/2019	M²	38,74	661,52	25.627,28	661,48	25.625,74	-1,54	-0,01%
7.0	<b>ACESSIBILIDADE</b>						16.324,46		16.305,27	-19,19	-0,12%
7.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,76	92,98	907,48	92,96	907,29	-0,19	-0,02%
7.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	3,20	74,54	238,52	74,54	238,53	0,01	—
7.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,80	49,24	1.418,11	49,14	1.415,23	-2,88	-0,20%
7.4	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	61,20	78,40	4.798,08	78,35	4.795,02	-3,06	-0,06%
7.5	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	31,20	144,01	4.493,11	144,00	4.492,80	-0,31	-0,01%
7.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	6,08	735,06	4.469,16	732,96	4.456,40	-12,76	-0,29%
8.0	<b>SINALIZAÇÃO</b>						2.757,41		2.744,16	-13,25	-0,48%
8.1	COMPOSIÇÃO	CP 04	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	M²	82,88	33,27	2.757,41	33,11	2.744,16	-13,25	-0,48%
9.0	<b>PISO / CALÇADA</b>						16.907,91		16.866,49	-41,42	-0,24%
9.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	190,00	28,25	5.367,50	28,19	5.356,10	-11,40	-0,21%
9.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	9,50	1.214,78	11.540,41	1.211,62	11.510,39	-30,02	-0,26%
10.0	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>						12.278,44		12.278,20	-24,24	-0,05%
10.1	SINAPI	00039391-J	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA. 50 W	UND	24,00	56,31	1.351,44	56,30	1.351,20	-24,24	-0,02%
10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	5,62	3.372,00	5,62	3.372,00	-	-
10.3	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	37,81	7.562,00	37,78	7.556,00	-6,00	-0,08%





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.
EMPRESA	AJP ENGENHARIA LTDA
VALOR	R\$ 521.857,73

### ANEXO III - ANÁLISE DE PREÇO DA EMPRESA : AJP ENGENHARIA LTDA

IT	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	PREÇOS EM REAL (R\$)				REDUÇÃO / ACRESCIMO APRESENTADO	
						BASE		PROPONENTE		R\$	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
11.0	ARBORIZAÇÃO					9.631,67		9.628,34	-3,33	-0,03%	
11.1	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	30,00	276,79	8.303,70	276,74	8.302,20	-1,50	-0,02%
11.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	61,00	21,77	1.327,97	21,74	1.326,14	-1,83	-0,14%
12.0	LETREIRO					42.680,24		42.679,64	-0,60	0,00%	
12.1	COMPOSIÇÃO	CP 05	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	59,95	217,52	13.040,32	217,51	13.039,72	-0,60	—
12.2	COTAÇÃO	COT	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LETRAS EM ACM NA COR BRANCO NEVE, MEDINDO 1,50 M X 0,80 M X 0,50 M. ESTRUTURA INTERNA EM TUBOS DE 2" NA CHAPA DE 14 COM BASE PARA FIXAÇÃO TIPO " PÉ DE GALINHA" E CORAÇÃO EM ACM VERMELHO, MEDINDO 1,70 M X 1,30 M X 0,50 M. ESTRUTUR	UND	1,00	29.639,92	29.639,92	29.639,92	29.639,92	-	—
13.0	DIVERSOS					5.158,75		5.126,64	-32,11	-0,62%	
13.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	50,00	68,59	3.429,50	68,05	3.402,50	-27,00	-0,79%
13.2	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	10,00	73,43	734,30	72,92	729,20	-5,10	-0,69%
13.3	SINAPI	00010848-I	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00	994,95	994,95	994,94	994,94	-0,01	—
<b>TOTALIZAÇÃO:</b>							<b>523.427,63</b>		<b>521.857,73</b>	<b>-1.569,90</b>	<b>-0,30%</b>

#### COMENTÁRIOS

▶ A EMPRESA AJP ENGENHARIA LTDA, APRESENTOU UMA REDUÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE DO CERTAME DE R\$ 1.569,90, CORRESPONDENDO A UM DESAJO DE 0,30%

