

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO			
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE			
CONTRATO: 1.076.833-38			
COMPOSIÇÃO	10,00	Administração Local	H
3,00		3 MESES	
		(1 MÊS PARA RUA DEZ DE MARÇO E 2 MESES PARA RUA FREDERIK VAN SHODTE)	Fig
SERVIÇOS PRELIMINARES			
COMPOSIÇÃO	61	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2
11,52		(2,4 * 4,8)	
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2
		RUA DEZ DE MARÇO	
680,03		$((12,47+10,54)/2)*20+((10,54+11,98)/2)*20+((11,98+12,21)/2)*18,58$	Estaca 0 até E02+18,58
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
2230,70		$((3,51+3,73)/2)*20+((3,73+5,20)/2)*20+((5,20+5,85)/2)*20+((5,85+5,98)/2)*20+((5,98+6,13)/2)*20+((6,13+6,91)/2)*20+((6,91+6,34)/2)*20+((6,34+6,04)/2)*20+((6,04+5,98)/2)*20+((5,98+6,10)/2)*20+((6,10+6,27)/2)*20+((6,27+5,28)/2)*20+((5,28+5,12)/2)*20+((5,12+5,29)/2)*20+((5,29+5,38)/2)*20+((5,38+5,30)/2)*20+((5,30+5,11)/2)*20+((5,11+5,35)/2)*20+((5,35+5,75)/2)*20+((5,75+5,34)/2)*20$	Estaca E0 a E19+16,90
RECAPEAMENTO			
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2
		RUA DEZ DE MARÇO	
680,03		$((12,47+10,54)/2)*20+((10,54+11,98)/2)*20+((11,98+12,21)/2)*18,58$	Estaca 0 até E02+18,58
		SERÁ NECESSÁRIO PINTAR O CALÇAMENTO E PINTAR NO ENCONTRO DO BINDER COM O ROLAMENTO OU SEJA, SERÁ NECESSÁRIO CONSIDERAR O VALOR MULTIPLICADO POR 2	
1360,05		TOTAL	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
1990,70		$((2,91+3,13)/2)*20+((3,13+4,60)/2)*20+((4,60+5,25)/2)*20+((5,25+5,38)/2)*20+((5,38+5,53)/2)*20+((5,53+6,31)/2)*20+((6,31+5,74)/2)*20+((5,74+5,44)/2)*20+((5,44+5,38)/2)*20+((5,38+5,50)/2)*20+((5,50+5,67)/2)*20+((5,67+4,68)/2)*20+((4,68+4,52)/2)*20+((4,52+4,69)/2)*20+((4,69+4,78)/2)*20+((4,78+4,70)/2)*20+((4,70+4,51)/2)*20+((4,51+4,75)/2)*20+((4,75+5,15)/2)*20+((5,15+4,74)/2)*20$	Estaca E0 a E19+16,90
		SERÁ NECESSÁRIO PINTAR O CALÇAMENTO E PINTAR NO ENCONTRO DO BINDER COM O ROLAMENTO OU SEJA, SERÁ NECESSÁRIO CONSIDERAR O VALOR MULTIPLICADO POR 2	
3981,40		TOTAL TRECHO 02	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3
		RUA DEZ DE MARÇO	
680,03		$((12,47+10,54)/2)*20+((10,54+11,98)/2)*20+((11,98+12,21)/2)*18,58$	Estaca 0 até E02+18,58
		*0,03 (ESPESSURA)	
20,40		TOTAL	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
1990,70		$((2,91+3,13)/2)*20+((3,13+4,60)/2)*20+((4,60+5,25)/2)*20+((5,25+5,38)/2)*20+((5,38+5,53)/2)*20+((5,53+6,31)/2)*20+((6,31+5,74)/2)*20+((5,74+5,44)/2)*20+((5,44+5,38)/2)*20+((5,38+5,50)/2)*20+((5,50+5,67)/2)*20+((5,67+4,68)/2)*20+((4,68+4,52)/2)*20+((4,52+4,69)/2)*20+((4,69+4,78)/2)*20+((4,78+4,70)/2)*20+((4,70+4,51)/2)*20+((4,51+4,75)/2)*20+((4,75+5,15)/2)*20+((5,15+4,74)/2)*20$	Estaca E0 a E19+16,90
		*0,03 (ESPESSURA)	
59,72		TOTAL	
SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3
		RUA DEZ DE MARÇO	
680,03		$((12,47+10,54)/2)*20+((10,54+11,98)/2)*20+((11,98+12,21)/2)*18,58$	Estaca 0 até E02+18,58
20,40		TOTAL	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
1990,70		$((2,91+3,13)/2)*20+((3,13+4,60)/2)*20+((4,60+5,25)/2)*20+((5,25+5,38)/2)*20+((5,38+5,53)/2)*20+((5,53+6,31)/2)*20+((6,31+5,74)/2)*20+((5,74+5,44)/2)*20+((5,44+5,38)/2)*20+((5,38+5,50)/2)*20+((5,50+5,67)/2)*20+((5,67+4,68)/2)*20+((4,68+4,52)/2)*20+((4,52+4,69)/2)*20+((4,69+4,78)/2)*20+((4,78+4,70)/2)*20+((4,70+4,51)/2)*20+((4,51+4,75)/2)*20+((4,75+5,15)/2)*20+((5,15+4,74)/2)*20$	Estaca E0 a E19+16,90
		*0,03 (ESPESSURA)	
59,72		TOTAL	



SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM
		RUA DEZ DE MARÇO	
40,80		SOMA DO BINDER+ROLAMENTO	
		DISTÂNCIA DE CORTÉS PARA CARUARU 83,4 KM	
		30 KM, O RESTO EXCEDENTE	
1224,05		TOTAL TRECHO 01 M3XKM	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
119,44	TRECHO 2	SOMA DO BINDER+ROLAMENTO	
		DISTÂNCIA DE CORTÉS PARA CARUARU 83,4 KM	
		30 KM, O RESTO EXCEDENTE	
3583,26		TOTAL M3XKM	
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM
		RUA DEZ DE MARÇO	
40,80		SOMA DO BINDER+ROLAMENTO	
		DISTÂNCIA DE CORTÉS PARA CARUARU 83,4 KM	
		43,4 KM= EXCEDENTE	
1770,79		TOTAL TRECHO 01 M3XKM	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
119,44	TRECHO 2	SOMA DO BINDER+ROLAMENTO	
		DISTÂNCIA DE CORTÉS PARA CARUARU 83,4 KM	
		43,4 KM= EXCEDENTE	
5183,78		TOTAL M3XKM	
		SINALIZAÇÃO	
COMPOSIÇÃO	02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND
		RUA DEZ DE MARÇO	
2,00		2,00	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
2,00	Trecho 1	2,00	
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M
		RUA DEZ DE MARÇO	
57,38		6,64+5,46+45,28	Estaca 0 até E02+18,58
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
391,28		1,65+8,96+7,02+10,65+16,04+32,68+16,60+22,86+27,58+15,17+3,49+22,88+20,54+27,35+4,63+32,90+14,28+15,84+39,07+39,18+11,91	Estaca E0 a E19+16,90
SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN
		RUA DEZ DE MARÇO	
2,00		2,00	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
2,00		2,00	
SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN
		RUA DEZ DE MARÇO	
0,00		0,00	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
2,00		2,00	
SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND
		RUA DEZ DE MARÇO	
0,00		0,00	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
0,00		0,00	
		PLACA DE PARE	
SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND
		RUA DEZ DE MARÇO	
0,00		0,00	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
2,00		2,00	
		PLACA DE 30 KM	
SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UND
		RUA DEZ DE MARÇO	
0,00	Trecho 1	0,00	
		RUA FREDERIK VAN SHODTE	
0,00	Trecho 3	0,00	
		PLACA DE PARE	



KAIO CESAR
 SANTANA DO
 AMARAL:087687
 08416

Assinado de forma digital
 por KAIO CESAR
 SANTANA DO
 AMARAL:08768708416
 Dados: 2022.08.29
 15:47:06 -03'00'