



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.076.833-38	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS		MUNICÍPIO / UF CORTÊS/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO CORTÊS/PE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				
DATA BASE jun-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Recife / PE	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	BDI 1 20,09%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE									327.039,30
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE									327.039,30
1.			Administração Local					-	327.039,30
1.1.			Administração Local					-	9.806,13
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	10	Administração Local	Mês	3,00	2.721,88	BDI 1	3.268,71	9.806,13
1.2.			Serviços Preliminares					-	13.955,20
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	61	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF 00051 ORSE - 06/2022	M²	11,52	545,86	BDI 1	655,52	7.551,59
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.910,73	1,83	BDI 1	2,20	6.403,61
1.3.			RECAPEAMENTO					-	297.202,50
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.341,45	2,42	BDI 1	2,91	15.543,62
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,12	1.436,38	BDI 1	1.724,95	138.202,99
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,12	1.238,80	BDI 1	1.487,67	119.192,12
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.807,31	2,67	BDI 1	3,21	15.431,47
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.954,57	1,06	BDI 1	1,27	8.832,30
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	6.075,47
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	151,38	BDI 1	181,79	727,16
1.4.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	448,66	5,56	BDI 1	6,68	2.997,05
1.4.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	4,00	200,31	BDI 1	240,55	962,20
1.4.4.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	200,31	BDI 1	240,55	481,10
1.4.5.	SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	2,00	378,03	BDI 1	453,98	907,96

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI e SEINFRA para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CORTÊS/PE

Local

01 de setembro de 2023

Data

27.476 v008 micro

Nome: KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 181943610-1
ART/RRT:

