



11. COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO: RESTABELECIMENTO DE CENÁRIO COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCONTAS, E RECONSTRUÇÃO COM MUROS DE GABIÃO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

DATA: outubro / 2023

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	CODIGO SINAPI		UN	QTDE	PREÇOS (R\$)			
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			"SEM" DESONERAÇÃO		"COM" DESONERAÇÃO	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
CP-01	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	ORSE / 11472	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	20,42	6,12	18,42	5,52
			91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1800	8,61	1,54	8,61	1,54
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>							<b>R\$</b>	<b>7,66</b>	<b>R\$</b>	<b>7,06</b>
CP-02	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T 20 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	EMLURB/PE-04.03.160	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4125	64,98	26,80	61,16	25,22
			67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1940	178,32	34,59	174,50	33,85
			88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8250	20,42	16,84	18,42	15,19
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>							<b>R\$</b>	<b>78,23</b>	<b>R\$</b>	<b>74,26</b>
CP-03	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO COM CARRO DE MÃO, ATÉ 100M		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	20,42	102,10	18,42	92,10
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>							<b>R\$</b>	<b>102,10</b>	<b>R\$</b>	<b>92,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**OBJETO** RESTABELECIMENTO DE CENÁRIO COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCONTAS, E RECONSTRUÇÃO COM MUROS DE GABIÃO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

**DATA** outubro / 2023

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	CODIGO SINAPI		UN	QTDE	PREÇOS ( R\$ )			
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			"SEM" DESONERAÇÃO		"COM" DESONERAÇÃO	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
CP-04	EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM		4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M²	1,1000	89,47	98,41	89,47	98,41
			67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4125	64,98	26,80	61,16	25,22
			67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1940	178,32	34,59	174,50	33,85
			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	20,42	26,54	18,42	23,94
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>								<b>R\$ 186,34</b>	<b>R\$ 181,42</b>	
CP-05	COLOCAÇÃO DE DRENOS OU BARBACAN DE PVC DN=100MM COM ENCHIMENTO DE BRITA	SINAPI/PE - 102679 e 102706	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M²	0,8250	89,47	73,81	89,47	73,81
			44315	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,1000	64,60	71,06	64,60	71,06
			88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0490	25,38	1,24	22,71	1,11
			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0148	20,42	0,30	18,42	0,27
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>								<b>R\$ 146,41</b>	<b>R\$ 146,25</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**OBJETO** RESTABELECIMENTO DE CENÁRIO COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCONTAS, E RECONSTRUÇÃO COM MUROS DE GABIÃO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

**DATA** outubro / 2023

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	CODIGO SINAPI		UN	QTDE	PREÇOS ( R\$ )			
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			"SEM" DESONERAÇÃO		"COM" DESONERAÇÃO	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
CP-06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE - 00051	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	7,50	30,00	7,50	30,00
			4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	2,58	2,58	2,58	2,58
			4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	1,0000	315,00	315,00	315,00	315,00
			5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	25,18	3,77	25,18	3,77
			88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	22,30	22,30	19,98	19,98
			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,19	36,38	16,43	32,86
<b>TOTAL IZACÃO =</b>					<b>M²</b>		<b>R\$</b>	<b>410,03</b>	<b>R\$</b>	<b>404,19</b>

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 14.671-D/PE

